


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ **Αρ. Φύλλου 399**

13 Αυγούστου 2009

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 30756

Καθορισμός ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης σε κτίριο επί των οδών Βερανζέρου αρ. 28 και Σωκράτους εντός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Αθηνών.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 1577/1985 «Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός» (Α' 210) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του ν. 2831/2000 «Τροποποίηση των διατάξεων του ν. 1577/1985 «Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός και άλλες πολεοδομικές διατάξεις» (ΦΕΚ 140/τ.Α΄).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/τ.Α΄).

3. Την υπ' αριθμ. Υ300/14.11.2007 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων στους Υφυπουργούς Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Εργων» (ΦΕΚ 2210/τ.Β΄).

4. Το υπ' αριθμ. 2478/359 Α.Ε./17.4.2007 έγγραφο της Διεύθυνσης Πολεοδομίας της Νομαρχίας Αθηνών (αριθμ. πρωτ. Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 16573/20.4.2007).

5. Την από 23.4.2008 αιτιολογική έκθεση της Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού - Τμήμα Παραδοσιακών Οικισμών.

6. Το υπ' αριθμ. 18051/23.4.2008 έγγραφο της Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. - Τμήμα Παραδοσιακών Οικισμών και το γεγονός ότι παρήλθε η τασσόμενη προθεσμία από τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 2 του ν. 1577/1985 (ΦΕΚ 210/τ.Α΄), όπως ισχύει χωρίς να περιέλθουν στην παραπάνω υπηρεσία τυχόν αντιρρήσεις των ενδιαφερομένων.

7. Το υπ' αριθμ. 44564/17.10.2008 έγγραφο του Τμήματος Μ.Σ.Δ. της Διεύθυνσης Οικοδομικών και Κτιριοδομικών Κανονισμών του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

8. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού του οικείου Ο.Τ.Α., αποφασίζουμε:

Α) Στο ακίνητο που βρίσκεται επί των οδών Σωκράτους και Βερανζέρου αρ. 28 εντός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Αθηνών, και έχει χαρακτηριστεί διατηρητέο με την υπ' αριθμ. 480/15.1.2002 απόφαση του Υφυπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (ΦΕΚ 57/τ.Δ΄/5.2.2002) καθορίζονται ειδικοί όροι και περιορισμοί δόμησης ως εξής:

1. Επιτρέπεται η κατασκευή νέου φέροντος οργανισμού και αναδιαρρύθμιση του εσωτερικού του κτιρίου.

2. Επιτρέπεται η προσθήκη καθ' ύψος τριών ορόφων σε εσοχή.

Β) Οι παραπάνω επεμβάσεις πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις χωρίς υπέρβαση των ισχυόντων όρων δόμησης, και σύμφωνα με τα σχέδια που έχουν εγκριθεί από την ΕΠΑΕ με το υπ' αριθμ. 13/3.4.2007 πρακτικό, όπως τροποποιήθηκαν από το τμήμα Παραδοσιακών Οικισμών της Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. και φαίνονται στα δώδεκα (12) διαγράμματα (διάγραμμα κάλυψης σε κλίμακα 1:100, διαγράμματα όψεων - κατόψεων - τομών σε κλίμακα 1:50) που θεωρήθηκαν από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τοπογραφικών Εφαρμογών με την υπ' αριθμ. 30757/2009 πράξη του και που αντίτυπά τους σε φωτοσμίκρυνση δημοσιεύονται με την παρούσα απόφαση.

Γ) Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις της υπ' αριθμ. 480/15.1.2002 (ΦΕΚ 57/τ.Δ΄/5.2.2002) απόφασης χαρακτηρισμού του κτιρίου ως διατηρητέου.

Δ) Η ορθή τήρηση των ανωτέρω ρυθμίσεων πιστοποιείται με αυτοψία της αρμόδιας πολεοδομικής υπηρεσίας.

Ε) Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Αθήνα, 13 Ιουλίου 2009

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΕΛ. ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ







Γ. 30756/09
Καθορισμού ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης σε κτίριο επί των οδών Βερανζέρου 28 και Σωκράτους εντός του εγκεκριμένου ρυμοτ. σχεδίου Αθηνών

ΑΘΗΝΑ 13 Ιουλίου 2009
Ο Δ/ΝΤΗΣ

Γ. ΜΑΝΟΥΡΗΣ

Αρ.Φακ. 151/09
σχ. 12



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Δ/νση Πολεοδομικού Σχεδιασμού
Τμήμα Παραδοσιακών Οικισμών

Θέμα:

Καθορισμός συμπληρωματικών όρων και περιορισμών δομήσεως στο διατηρητέο κτήριο επί της οδού Βερανζέρου 28 & Σωκράτους του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Αθηνών

Θέση:

Οδός Βερανζέρου 28 & Σωκράτους


Ιδιοκτήτης:

ΒΕΦΑ Α.Ε.


Θέμα Σχεδίου:

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΙΣ

Κλίμακα:



ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα, έγινε σμίκρυνση, κατά ποσοστό 39%


ΣΧΗΜΑΤΙΚΗ ΤΟΜΗ 2
ΙΔΕΑΤΟ ΣΤΕΡΕΟ (12,00 x 1,5 = 18,00 μ)
(10,00x1,5 = 15,00 μ)
ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΛΥΨΗΣ
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΠΡΟΣΜΕΤΡΩΜΕΝΗ ΣΤΟΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΔΟΜΗΣΗΣ
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΠΡΟΣΜΕΤΡΩΜΕΝΗ ΣΤΟΥΣ ΗΜΙΥΠΑΙΘΡΙΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΠΡΟΣΜΕΤΡΩΜΕΝΗ ΣΤΟΥΣ ΕΞΩΣΤΕΣ
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΠΡΟΣΜΕΤΡΩΜΕΝΗ ΣΤΟ ΥΠΟΓΕΙΟ
ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΟΓΚΩΝ
ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΑ
1. Εμβαδόν Οικοπέδου:
Ε = [(12.79+12.28)/2]x15.24 + (12.28x7.43)/2 = 191.03 + 45.62 = 236.65 μ²
2. Επιτρεπόμενη Κάλυψη:
236.65 x 0.7 = 165.66 μ²
3. Επιτρεπόμενη Δόμηση:
236.65 x 5.4 = 1277.91 μ²
4. Μέγιστο Επιτρεπόμενο Υψος:
Η (ύψος) = 27.00 μ
5. Επιτρεπόμενος Όγκος:
4.5 x 1277.91 = 5750.60 μ³
6. Επιτρεπόμενοι Ημιυπαίθριοι & Εξώστες
Επιτρεπ. επιφ. Εξωστών + Ημ.Χ.: 395.76 x 40% = 158.30 μ²
Επιτρεπ. επιφ. Ημ.Χ.: 395.76 x 20% = 79.15 μ²
1ου, 2ου & 3ου ΟΡΟΦΟΥ
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ
7. Πραγματοποιούμενη Κάλυψη:
ΚΑΛΥΨΗ = ΕΜΒΑΔΟΝ ΥΠΟΓΕΙΟΥ = 233.64 μ²
ΚΑΛΥΨΗ ΩΣ ΝΟΜΙΜΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ

E = [(12.69+12.18)/2]x15.18 + (12.18x7.37)/2 = 188.76 + 44.88 = 233.64 m²

Ε (Σ.Δ.) = [(12.69+12.18)/2]x15.18 + (12.18x7.37)/2 - [(2.69+2.51)/2]x5.14 - [(1.80x0.47)/2]x2.20 = 188.76 + 44.88 - 13.36 - 2.50 = 217.78 m²

O = 217.78 x 4.75 = 1034.46 m³

Ε (Σ.Δ.) = 3x
3x

O = 3x

ΚΑΤΟΨΗ 4ου ΟΡΟΦΟΥ

Ε (Σ.Δ.) = [(12.41+11.98)/2]x12.78 + (11.98x7.25)/2 - [(2.69+2.51)/2]x5.14 - [(1.80x0.47)/2]x2.20 = 155.85 + 43.43 - 13.36 - 2.50 = 183.42 m²

O = 183.42 x 3.00 = 550.26 m³

ΚΑΤΟΨΗ 5ου ΟΡΟΦΟΥ


Ε (Σ.Δ.) = [(10.56+10.18)/2]x11.18 + (10.18x6.16)/2 - [(2.68+2.50)/2]x5.49 - [(2.69+2.51)/2]x5.14 - [(1.80x0.47)/2]x2.20 = 115.94 + 31.35 - 13.36 - 2.50 = 131.43 m²

O = 131.43 x 3.00 = 394.29 m³

ΚΑΤΟΨΗ 6ου ΟΡ

Ε (Σ.Δ.) = [(8
13


O = 80



= 3 x {[(12.69+12.18)/2]x15.18 + (12.18x7.37)/2 - [(2.69+2.51)/2]x5.14 - [(1.80x0.47)/2]x2.20} = 3x(188.76 + 44.88 - 13.36 - 2.50) = 3 x 217.78 = 653.34 m²

3 x (217.78 x 3.45) = 3 x 751.34 = 2254.02 m³

Η 6ου ΟΡΟΦΟΥ



= [(8.49+8.18)/2]x9.18 + (8.18x4.95)/2 - [(2.69+2.51)/2]x5.14 - [(1.80x0.47)/2]x2.20 = 76.52 + 20.25 - 13.36 - 2.50 = 80.91 m²

80.91 x 3.00 = 242.73 m³

8. Πραγματοποιούμενη Δόμηση:

Ισόγειο :	217.78 μ²	(Ξενοδοχείο - Reception - 89.76 μ²) (Εμπορικό Κατάστημα - 13.90 μ²) (Καφετέρια - Εστιατόριο - 114.00 μ²)
1ος Όροφος :	217.78 μ²	(Ξενοδοχείο - 14 κλίνες)
2ος Όροφος :	217.78 μ²	(Ξενοδοχείο - 14 κλίνες)
3ος Όροφος :	217.78 μ²	(Ξενοδοχείο - 14 κλίνες)
4ος Όροφος :	183.42 μ²	(Προσθήκη - Ξενοδοχείο - 13 κλίνες)
5ος Όροφος :	131.43 μ²	(Προσθήκη - Ξενοδοχείο - 9 κλίνες)
6ος Όροφος :	80.91 μ²	(Προσθήκη - Ξενοδοχείο - Αίθουσα πρωϊνού - Bar)

Σύνολο Προσθήκης = 395.76 μ²

Σύνολο: 1266.88 μ² < 1277.91 μ²

9. Πραγματοποιούμενο Υψος

Μέγιστο Πραγματοποιούμενο Υψος: 25.15 < 27.00 μ

10. Επιφάνεια Εξωστών και Ημιυπαίθριων Χώρων:

Πραγματ. επιφ. Εξωστών : = - μ²
Πραγματ. επιφ. Ημ.Χ. : = - μ²

Σύνολο: - μ² < 158.30 μ²

11. Ελεγχος Συντελεστή Ογκου (Σ.Ο.):

Πραγματοποιούμενος όγκος κτιρίου:

Ισόγειο :	1034.46 μ³
1ος Όροφος :	751.34 μ³
2ος Όροφος :	751.34 μ³
3ος Όροφος :	751.34 μ³
4ος Όροφος :	550.26 μ³
5ος Όροφος :	394.29 μ³
6ος Όροφος :	242.73 μ³

Σύνολο: 4475.76 μ³ < 5750.60 μ³

12. Θέσεις Στάθμευσης:

Περιοχή: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΣ
Χρήσεις: Ξενοδοχείο - Εμπορικό κατάστημα - Χώρος Εστίασης & Ψυχαγωγίας

Σύνολο υποχρεωτικών θέσεων στάθμευσης:

Ξενοδοχείο: 1 θέση / 10 κλίνες - κλίνες προσθήκης = 13+9=22/10 = 2.2 ► 2 θέσεις
Αίθουσα πρωϊνού - Bar: 1 θέση/40 μ² - 77.97/40 = 1.95 ► 2 θέσεις

Χώρος Εστίασης & Ψυχαγωγίας: παλαιό εμβαδόν = 185.00 μ² / 40 = 4.62 → 5 θέσεις
νέο εμβαδόν = 114.00 μ² / 40 = 2.85 → 3 θέσεις
διαφορά ► 0 θέσεις
έχει γίνει εξαγορά 1 θέσης στάθμευσης,
με την υπ' αριθμ. 217/2004 οικοδομικής άδειας
για τον χώρο εστίασης & ψυχαγωγίας

Εμπορικό κατάστημα: παλαιό εμβαδόν = 10.71 μ² / 80 = 0.13 → 0 θέσεις
νέο εμβαδόν = 13.90 μ² / 80 = 0.17 → 0 θέσεις
διαφορά ► 0 θέσεις

Απαιτούνται τέσσερις (4) θέσεις στάθμευσης

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. Γ. 30756/09 ΑΠΟΦΑΣΗ
ΠΕΡΙ Καθορισμού ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης σε κτίριο επί των οδών Βερανζέρου 28 και Σωκράτους εντός του εγκεκριμένου ρυμοτ. σχεδίου Αθηνών
ΑΘΗΝΑ 13 Ιουλίου 2009
Ο Δ/ΝΤΗΣ
Γ. ΜΑΝΩΤΡΗΣ

Αρ. Φακ. 151/09
σχ. 12

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Δ/νση Πολεοδομικού Σχεδιασμού
Τμήμα Παραδοσιακών Οικισμών

Θέμα:
Καθορισμός συμπληρωματικών όρων και περιορισμών δομήσεως στο διατηρητέο κτήριο επί της οδού Βερανζέρου 28 & Σωκράτους του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Αθηνών


Θέση:
Οδός Βερανζέρου 28 & Σωκράτους

Ιδιοκτήτης:
ΒΕΦΑ Α.Ε.

Θέμα Σχεδίου:
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΥΨΗΣ

Κλίμακα: 1 : 100

ΑΠΟΘΗΚΗ
WC
WC
ΑΠΟΘΗΚΗ 1
ΑΠΟΘΗΚΗ 2
ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ
ΑΠΟΘΗΚΗ 3
ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ
ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ
WC
WC
A
B
B
15,25
22,67
12,79
8,73
-3.20
-3.20



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ
ΣΥΝΟΔΕΥΕΙ ΤΗΝ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. Γ. 30756/09 ΑΠΟΦΑΣΗ
ΠΕΡΙ Καθορισμού ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης σε κτίριο επί των οδών Βερανζέρου 28 και Σωκράτους εντός του εγκεκριμένου ρυμοτ. σχεδίου Αθηνών
ΑΘΗΝΑ 13 Ιουλίου 2009
Ο Δ/ΝΤΗΣ
Γ. ΜΑΝΟΥΡΗΣ

Αρ. Φακ. 151/09
σχ. 12

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Δ/νση Πολεοδομικού Σχεδιασμού
Τμήμα Παραδοσιακών Οικισμών

Θέμα:

Καθορισμός συμπληρωματικών όρων και περιορισμών δομήσεως στο διατηρητέο κτήριο επί της οδού Βερανζέρου 28 & Σωκράτους του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Αθηνών

Θέση:

Οδός Βερανζέρου 28 & Σωκράτους

Ιδιοκτήτης:

ΒΕΦΑ Α.Ε.

Θέμα Σχεδίου:

ΚΑΤΟΨΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ

Κλίμακα: **1 : 50**

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα, έγινε σμίκρυνση, κατά ποσοστό 39%

ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΑΡΜΟΣ 10 εκ.

ΟΔΟΣ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ

ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ - ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ

ΓΡΑΦΕΙΟ

RECEPTION

WC

WC

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ


ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ


ΟΔΟΣ ΒΕΡΑΝΖΕΡΟΥ

A

B

B





Γ. ΜΑΝΟΥΡΗΣ

Αρ.Φακ. 151/09
σχ. 12

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Δ/νση Πολεοδομικού Σχεδιασμού
Τμήμα Παραδοσιακών Οικισμών

Θέμα:

Καθορισμός συμπληρωματικών όρων και περιορισμών δομήσεως στο διατηρητέο κτήριο επί της οδού Βερανζέρου 28 & Σωκράτους του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Αθηνών

Θέση:

Οδός Βερανζέρου 28 & Σωκράτους

Ιδιοκτήτης:

ΒΕΦΑ Α.Ε.


Θέμα Σχεδίου:


ΚΑΤΟΨΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ


Κλίμακα: **1 : 50**

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα, έγινε σμίκρυνση, κατά ποσοστό 39%







Γ. ΜΑΝΟΥΡΗΣ

Αρ.Φακ. 151/09
σχ. 12

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Δ/νση Πολεοδομικού Σχεδιασμού
Τμήμα Παραδοσιακών Οικισμών

Θέμα:

Καθορισμός συμπληρωματικών όρων και περιορισμών δομήσεως στο διατηρητέο κτήριο επί της οδού Βερανζέρου 28 & Σωκράτους του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Αθηνών

Θέση:

Οδός Βερανζέρου 28 & Σωκράτους

Ιδιοκτήτης:


ΒΕΦΑ Α.Ε.


Θέμα Σχεδίου:


ΚΑΤΟΨΗ Α' & Β' ΟΡΟΦΟΥ

Κλίμακα: **1 : 50**

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα, έγινε σμίκρυνση, κατά ποσοστό 39%







Αρ. Φακ. 151/09
σχ. 12

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Δ/νση Πολεοδομικού Σχεδιασμού Τμήμα Παραδοσιακών Οικισμών
Θέμα: Καθορισμός συμπληρωματικών όρων και περιορισμών δομήσεως στο διατηρητέο κτήριο επί της οδού Βερανζέρου 28 & Σωκράτους του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Αθηνών
Θέση: Οδός Βερανζέρου 28 & Σωκράτους
Ιδιοκτήτης: ΒΕΦΑ Α.Ε.
Θέμα Σχεδίου: **ΚΑΤΟΨΗ Γ' ΟΡΟΦΟΥ**
Κλίμακα: **1 : 50**

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα, έγινε σμίκρυνση, κατά ποσοστό 39%

ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΑΡΜΟΣ 10 εκ.

ΟΔΟΣ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ

ΔΩΜΑΤΙΟ Δ1 (Ε = 28.74 m²)

ΔΩΜΑΤΙΟ Δ2 (Ε = 22.48 m²)

ΔΩΜΑΤΙΟ Δ3 (Ε = 26.74 m²)

ΔΩΜΑΤΙΟ Δ4 (Ε = 27.41 m²)


+15.10


A

B

B

ΟΔΟΣ ΒΕΡΑΝΖΕΡΟΥ







Αρ. Φακ. 151/09
Σχ. 12


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Δ/νση Πολεοδομικού Σχεδιασμού Τμήμα Παραδοσιακών Οικισμών
Θέμα: Καθορισμός συμπληρωματικών όρων και περιορισμών δομήσεως στο διατηρητέο κτήριο επί της οδού Βερανζέρου 28 & Σωκράτους του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Αθηνών
Θέση: Οδός Βερανζέρου 28 & Σωκράτους
Ιδιοκτήτης: ΒΕΦΑ Α.Ε.
Θέμα Σχεδίου: **ΚΑΤΟΨΗ Δ' ΟΡΟΦΟΥ** **Κλίμακα:** **1 : 50**

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα, έγινε σμίκρυνση, κατά ποσοστό 39%






ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ
ΣΥΝΟΔΕΥΕΙ ΤΗΝ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. Γ. 30756/09 ΑΠΟΦΑΣΗ
ΠΕΡΙ Καθορισμού ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης σε κτίριο επί των οδών Βερανζέρου 28 και Σωκράτους εντός του εγκεκριμένου ρυμοτ. σχ. Αθηνών
ΑΘΗΝΑ 13 Ιουλίου 2009
Ο Δ/ΝΤΗΣ
Γ. ΨΑΝΟΥΡΗΣ

Αρ.Φακ. 151/09
σχ. 12

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Δ/νση Πολεοδομικού Σχεδιασμού
Τμήμα Παραδοσιακών Οικισμών

Θέμα:

Καθορισμός συμπληρωματικών όρων και περιορισμών δομήσεως στο διατηρητέο κτήριο επί της οδού Βερανζέρου 28 & Σωκράτους του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Αθηνών

Θέση:

Οδός Βερανζέρου 28 & Σωκράτους

Ιδιοκτήτης:

ΒΕΦΑ Α.Ε.


Θέμα Σχεδίου:


ΚΑΤΟΨΗ Ε' ΟΡΟΦΟΥ

Κλίμακα: **1 : 50**

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα, έγινε σμίκρυνση, κατά ποσοστό 39%





Γ. ΜΑΝΟΥΡΗΣ

Αρ.Φακ. 151/09
σχ. 12

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Δ/νση Πολεοδομικού Σχεδιασμού
Τμήμα Παραδοσιακών Οικισμών

Θέμα:

Καθορισμός συμπληρωματικών όρων και περιορισμών δομήσεως στο διατηρητέο κτήριο επί της οδού Βερανζέρου 28 & Σωκράτους του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Αθηνών

Θέση:

Οδός Βερανζέρου 28 & Σωκράτους

Ιδιοκτήτης:

ΒΕΦΑ Α.Ε.


Θέμα Σχεδίου:


ΚΑΤΟΨΗ ΣΤ' ΟΡΟΦΟΥ

Κλίμακα: **1 : 50**

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα, έγινε σμίκρυνση, κατά ποσοστό 39%





ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ
ΣΥΝΟΔΕΥΕΙ ΤΗΝ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. Γ. 30756/09. ΑΠΟΦΑΣΗ
ΠΕΡΙ ... Καθορισμού ... ειδικών όρων ... και περιορισμών ... δόμησης ... σε κτίριο ... επι των ... οδών Βερανζέρου 28 ... και Σωκράτους ... εκτός ... του εγκεκριμένου ... ρυμοτ. σχεδίου ... Αθηνών

ΑΘΗΝΑ ... 13 ... Ιουλίου ... 2009 ...
Ο Δ/ΝΤΗΣ

Γ. ΜΑΝΟΥΡΗΣ

Αρ.Φακ. 151/09
σχ. 12

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Δ/νση Πολεοδομικού Σχεδιασμού
Τμήμα Παραδοσιακών Οικισμών

Θέμα:

Καθορισμός συμπληρωματικών όρων και περιορισμών δομήσεως στο διατηρητέο κτήριο επί της οδού Βερανζέρου 28 & Σωκράτους του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Αθηνών

Θέση:

Οδός Βερανζέρου 28 & Σωκράτους


Ιδιοκτήτης:


ΒΕΦΑ Α.Ε.


Θέμα Σχεδίου:

ΚΑΤΟΨΗ ΔΩΜΑΤΟΣ

Κλίμακα: **1 : 50**


ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα, έγινε σμίκρυνση, κατά ποσοστό 39%
ΔΩΜΑ
6ος ΟΡΟΦΟΣ
5ος ΟΡΟΦΟΣ
4ος ΟΡΟΦΟΣ
3ος ΟΡΟΦΟΣ
2ος ΟΡΟΦΟΣ
+24.10
+21.10
+18.10
+15.10
+11.65
+8.20
1
5
6
7
8
9
10



ΔΩΜΑ
+24.10
6ος ΟΡΟΦΟΣ
+21.10
5ος ΟΡΟΦΟΣ
+18.10
4ος ΟΡΟΦΟΣ
+15.10
3ος ΟΡΟΦΟΣ
+11.65
2ος ΟΡΟΦΟΣ
+8.20
1
2
6
7
8
9
10



ΟΨΗ ΑΠΟ ΟΔΟ ΒΕΡΑΝΖΕΡΟΥ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΥΛΙΚΩΝ

1. ΑΣΒΕΣΤΟΚΟΝΙΑΜΑ ΤΡΙΠΤΟ
2. ΚΟΥΦΩΜΑ ΞΥΛΙΝΟ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΓΚΡΙ
3. ΚΟΥΦΩΜΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
4. ΘΥΡΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΞΥΛΙΝΗ
5. ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑ
6. ΥΑΛΟΠΕΤΑΣΜΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
7. ΞΥΛΙΝΟ ΠΕΤΑΣΜΑ ΠΡΟΣΟΨΗΣ, ΣΕ ΑΠΟΧΡΩΣΗ ΦΥΣΙΚΟΣ ΔΡΥΣ
8. ΞΥΛΙΝΕΣ ΠΕΡΣΙΔΕΣ ΜΕ ΔΙΑΚΕΝΟ 5 cm ΜΠΡΟΣΤΑ ΑΠΟ ΥΑΛΟΠΕΤΑΣΜΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ, ΣΕ ΑΠΟΧΡΩΣΗ ΦΥΣΙΚΟΣ ΔΡΥΣ
9. ΞΥΛΙΝΟ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑ, ΣΕ ΑΠΟΧΡΩΣΗ ΦΥΣΙΚΟΣ ΔΡΥΣ
10. ΤΟΙΧΟΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΑΝΙΔΑΣ AQUAPANEL KNAUF



ΟΨΗ ΑΠΟ ΟΔΟ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ
ΣΥΝΟΔΕΥΕΙ ΤΗΝ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. Γ. 30756/09 ΑΠΟΦΑΣΗ
ΠΕΡΙ καθορισμού ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης σε κτίριο επί των οδών Βερανζέρου 28 και Σωκράτους εντός του εγκεκριμένου ρυμοτ. σχεδίου Αθηνών
ΑΘΗΝΑ 13 Ιουλίου 2009
Ο Δ/ΝΤΗΣ

Γ. ΜΑΝΟΥΡΗΣ

Αρ. φακ. 151/09
σχ. 12

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Δ/νση Πολεοδομικού Σχεδιασμού
Τμήμα Παραδοσιακών Οικισμών

Θέμα:
Καθορισμός συμπληρωματικών όρων και περιορισμών δομήσεως στο διατηρητέο κτήριο επί της οδού Βερανζέρου 28 & Σωκράτους του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Αθηνών

Θέση:
Οδός Βερανζέρου 28 & Σωκράτους

Ιδιοκτήτης:
ΒΕΦΑ Α.Ε.

Θέμα Σχεδίου:
ΟΨΕΙΣ

Κλίμακα: **1 : 50**

ΙΔΕΑΤΟ ΣΤΕΡΕΟ (10,00x1,5 = 15,00 μ)

+24.70

+24.10

+21.10

+18.10

+15.10


ΠΡΟΣΘΗΚΗ - 6ος ΟΡΟΦΟΣ


ΠΡΟΣΘΗΚΗ - 5ος ΟΡΟΦΟΣ


ΠΡΟΣΘΗΚΗ - 4ος ΟΡΟΦΟΣ

ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΟΨΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα, έγινε σμίκρυνση, κατά ποσοστό 39%


+24.70
+24.10
+21.10
+18.10
+15.10
+11.65
+8.20
+4.75
ΠΡΟΣΘΗΚΗ - 6ος ΟΡΟΦΟΣ
ΠΡΟΣΘΗΚΗ - 5ος ΟΡΟΦΟΣ
ΠΡΟΣΘΗΚΗ - 4ος ΟΡΟΦΟΣ
3ος ΟΡΟΦΟΣ
2ος ΟΡΟΦΟΣ
1ος ΟΡΟΦΟΣ
ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΟΨΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ
ΙΔΕΑΤΟ ΣΤΕΡΕΟ (12,00 x 1,5 = 18,00 μ)


ΤΟΜΗ Α - Α
ΥΠΟΓΕΙΟ
ΙΣΟΓΕΙΟ
1ος ΟΡΟΦΟΣ
2ος ΟΡΟΦΟΣ
3ος ΟΡΟΦΟΣ
+11,65
+8,20
+4,75
±0,00
-3,20
-0,45
3,05
4,35
3,00
ΟΔΟΣ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ (πλάτους 10,00 μ)


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
Δ/νση Πολεοδομικού Σχεδιασμού
Τμήμα Παραδοσιακών Οικισμών
Θέμα:
Καθορισμός συμπληρωματικών όρων και περιορισμών δομήσεως στο διατηρητέο κτήριο επί της οδού Βερανζέρου 28 & Σωκράτους του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Αθηνών
Θέση:
Οδός Βερανζέρου 28 & Σωκράτους
Ιδιοκτήτης:
ΒΕΦΑ Α.Ε.
Θέμα Σχεδίου:
ΤΟΜΕΣ
Κλίμακα:
1 : 50
ΤΟΜΗ Β - Β
ΙΣΟΓΕΙΟ
ΥΠΟΓΕΙΟ
±0.00
-3.20
ΟΔΟΣ ΒΕΡΑΝΖΕΡΟΥ (πλάτους 12,00 μ)

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - Βασ. Όλγας 227 **23104 23956**
ΠΕΙΡΑΙΑΣ - Ευριπίδου 63 **210 4135228**
ΠΑΤΡΑ - Κορίνθου 327 **2610 638109**
ΙΩΑΝΝΙΝΑ - Διοικητήριο **26510 87215**
ΚΟΜΟΤΗΝΗ - Δημοκρατίας 1 **25310 22858**
ΛΑΡΙΣΑ - Διοικητήριο **2410 597449**
ΚΕΡΚΥΡΑ - Σαμαρά 13 **26610 89122**
ΗΡΑΚΛΕΙΟ - Πεδιάδος 2 **2810 300781**
ΜΥΤΙΛΗΝΗ - Πλ. Κωνσταντινουπόλεως 1 **22510 46654**

ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Σε έντυπη μορφή

- Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 μέχρι 16 σελίδες σε 1 €, προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
- Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.

Σε μορφή DVD/CD

Τεύχος	Ετήσια έκδοση	Τριμηνιαία έκδοση	Μηνιαία έκδοση
Α΄	150 €	40 €	15 €
Β΄	300 €	80 €	30 €
Γ΄	50 €	-	-
Υ.Ο.Δ.Δ.	50 €	-	-
Δ΄	110 €	30 €	-

Τεύχος	Ετήσια έκδοση	Τριμηνιαία έκδοση	Μηνιαία έκδοση
Α.Α.Π.	110 €	30 €	-
Ε.Β.Ι.	100 €	-	-
Α.Ε.Δ.	5 €	-	-
Δ.Δ.Σ.	200 €	-	20 €
Α.Ε. - Ε.Π.Ε. και **Γ.Ε.ΜΗ.**	-	-	100 €

- Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd-rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.
- Η τιμή πώλησης σε μορφή cd-rom/dvd, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε.-Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 € ανά έτος.

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.: Τηλεφωνικά: 210 4071010 - fax: 210 4071010 - internet: http://www.et.gr

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ.

Τεύχος	Έντυπη μορφή	Ψηφιακή Μορφή
Α΄	225 €	190 €
Β΄	320 €	225 €
Γ΄	65 €	Δωρεάν
Υ.Ο.Δ.Δ.	65 €	Δωρεάν
Δ΄	160 €	80 €
Α.Α.Π.	160 €	80 €
Ε.Β.Ι.	65 €	33 €

Τεύχος	Έντυπη μορφή	Ψηφιακή Μορφή
Α.Ε.Δ.	10 €	Δωρεάν
Α.Ε. - Ε.Π.Ε. και **Γ.Ε.ΜΗ.**	2.250 €	645 €
Δ.Δ.Σ.	225 €	95 €
Α.Σ.Ε.Π.	70€	Δωρεάν
Ο.Π.Κ.	-	Δωρεάν
Α΄+ Β΄+ Δ΄ + Α.Α.Π.	-	450 €

- Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα.
- Για την παροχή πρόσβασης μέσω διαδικτύου σε Φ.Ε.Κ. προηγουμένων ετών και συγκεκριμένα στα τεύχη: **α)** Α, Β, Δ, Α.Α.Π., Ε.Β.Ι. και Δ.Δ.Σ., η τιμή προσαυξάνεται, πέραν του ποσού της ετήσιας συνδρομής του 2007, κατά 40 € ανά έτος και ανά τεύχος και **β)** για το τεύχος Α.Ε.-Ε.Π.Ε. & Γ.Ε.ΜΗ., κατά 60 € ανά έτος παλαιότητας.

* Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).
* Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται.
* Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α., τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα).
* Το ποσό υπέρ Τ.Α.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκπτωση.
* Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρούνται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8 τηλ.: 210 8220885, 210 8222924, 210 5279050.
Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης ανάγνωσης των δημοσιευμάτων που καταχωρούνται σε όλα τα τεύχη της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως πλην εκείνων που καταχωρούνται στο τεύχος Α.Ε.-Ε.Π.Ε και Γ.Ε.ΜΗ., από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr).

Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών λειτουργούν καθημερινά από 08:00 μέχρι 13:00



ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: http://www.et.gr – e-mail: webmaster.et@et.gr